



ANBU DSFÖRFRÅGAN PÅ SOLPANELER

Kronoby kommun begär in anbud på solpaneler till Kvarnbo daghem i Kronoby (Tranubäcktgåget 18,68500 Kronoby).

Beställare

Tekniska verket
Kronoby kommun
Säbråvågen 2
68500 Kronoby

Kontaktperson:
Aron Åkerlund
aron.akerlund@kronoby.fi

Innehåll

Kommunen begär in anbud på en nyckelfärdig helhetslösning. Med detta avses bland annat att solpanelerna, allt nödvändigt material, tillstånd, installation av solpanelerna samt all nödvändig teknik för anslutning till elnätet och försäljning av överskottsel ingår i upphandlingen. Ingår gör även sådant som inte nämns ovan, men som krävs för att genomföra projektet.

Beställaren bör också få en kort introduktion till hur systemet fungerar. Efter installationen inlämnas en ritning över solcellssystemet åt beställaren (se t.ex. [Motivas modell](#)).

Solpanelerna bör vara installerade och fullt brukbara senast 30.11.2025. Om det förekommer förseningar med materialleveranser kan tidtabellen för installationen och ibruktage ndet dock senareläggas, men då krävs beställarens godkännande.

Ett bygglov krävs innan solpanelerna kan installeras. För bygglovet, inklusive dess kostnader, ansvarar anbudsgivaren. I frågor gällande tillståndet kontaktas byggnadstillsynen i Kronoby kommun. Anbudsgivaren bör även kontakta fastighetens elleverantör, Kronoby elverk, och följa deras direktiv gällande installation och dylikt.

Installations- platsen

Installationsplatsen är taket mot sydväst/sydost på Kvarnbo daghem (ungefärlig plats har utmärkts med rött på bilaga 1 och 3). Den el som solpanelssystemet producerar kommer i första hand att användas av daghemmet. Solpanelssystemet ansluts till elcentralen i Kvarnbo daghem (markerad med rött i bilaga 2). Montering ska utföras med beaktande av avstånd till snöhinder samt andra potentiella hinder i omgivningen. Anbudsgivaren får föreslå en lämplig plats för växelriktaren.

Installationsplatsen kan besökas vid behov. Kontakta fastighetsansvarige på tel. 040 182 0143 för att komma överens om en tidpunkt för besöket.

Om fastigheten

Adress:	Tranubäckståget 18, 68500 Kronoby
Byggår:	1991 (Grundrenoverad 2014)
Uppvärmningssystem:	Bergvärme
Takets byggnadsmaterial:	takplåt, dubbelfals
Takets lutning:	ca 23,3° (Enligt bygglovsritning!)
Takets riktning:	sydväst/sydost
Årlig förbrukning:	ca 120 000 kWh (ink. Modulenhet som går under samma elcentral)

Anbudsgrunder

- Maxbeloppet på den nyckelfärdiga helhetslösningen är 25 000 € (moms 0 %).
- Solpanelerna bör ha en produktgaranti på minst 10 år och en linjär produktionsgaranti på minst 25 år, vilket betyder att de efter dessa år fortfarande bör garanteras kunna producera minst 75 % av sin initiala effekt.
- Installationsarbetet bör ha en garantitid på minst ett år.
- Växelriktaren bör ha en produktgaranti på minst 5 år.
- Växelriktaren bör ha överspänningsskydd.
- Möjlighet till produktionsuppföljning bör finnas – i realtid och loggning.

Jämförelse av anbud

Anbuden jämförs genom poängsättning:

- Anbudet med störst totaleffekt erhåller 60 poäng.
- Anbudet med det förmånligaste priset erhåller 20 poäng.
- Anbudet med den bästa garantin på solpanelerna (produktgaranti och linjär produktionsgaranti) erhåller 20 poäng.

Anbudet med högst poäng vinner. Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta anbud som inte uppfyller kriterierna. Beställaren förbehåller sig även rätten att avslå samtliga anbud, exempelvis om brister upptäcks i offertförfrågan. Om kriterierna för uteslutning uppfylls för samtliga anbudsgivare kan kommunen övergå till ett förhandlat förfarande med enskilda leverantörer.

Ett småentreprenadavtal (RT 80265 SV) kommer att ingås med den vinnande leverantören.

Eventuella frågor sänds till aron.akerlund@kronoby.fi

Inlämnande av anbud

Anbudet ges i moms 0 % och inlämnas elektroniskt till adressen **upphandlingar@kronoby.fi senast 5.9.2025 kl. 12:00**. Anbudet bör vara i kraft i två månader. Inlämnas bör även ett ansvarsförsäkringsbevis (Tilaajavastuu-rapport).

I anbudet bör ovanstående anbudsgrunder framgå. Så bör även eventuella underleverantörer.

Kronoby, 20.8.2025

Patricia Svarvar

Patricia Svarvar
Teknisk chef

Bilagor

Bilaga 1. Situationsplan
Bilaga 2. Planritningar
Bilaga 3. Fasadritningar