KRONOBY KOMMUN
KRUUNUPYYN KUNTA

Tilläggsbrev 1 – Precisering av återställning och grusplan

ANBUDSFÖRFRÅGAN – Rivning av Veterinärgården i Kronoby

Kronoby kommun kompletterar den publicerade anbudsförfrågan (publicerad 29.09.2026) gällande rivning av Veterinärgården, Säbråvägen 4, 68500 Kronoby, med följande precisering avseende återställningen av området och anläggandet av grusplan.

Nedanstående uppgifter kompletterar anbudsförfrågans punkt 5. Återställning av området och ska beaktas vid anbudsgivarens prissättning och planering av arbetet.

Höjdsättning och utformning av grusplan

- Den färdiga grusplanens huvudsakliga målnivå ska vara **+11,54 m (N2000)**. Denna nivå ska användas som beräkningsgrund vid uppskattning av erforderliga fyllnads- och grusmängder.
- Grusplanen ska omfatta hela den yta där den befintliga byggnaden står samt den nuvarande parkeringsytan. Övriga ytor inom entreprenadområdet som påverkas av rivningsarbetena ska återställas som grönområden och anpassas till omgivande terräng.
- Där befintlig omgivande mark ligger högre än nivån +11,54 m ska grusplanen anslutas mot den högre terrängen genom jämna och ändamålsenliga slänter eller övergångar.
- Området ska höjdsättas så att ytvatten inte blir stående på grusplanen och så att vatten inte leds mot angränsande vägar och parkeringar.
- Grusplanen ska utformas med en svag lutning från områdets centrala delar i riktning mot diket öster om fastigheten, så att ytavrinningen huvudsakligen sker mot detta dike på ändamålsenligt vis.
- Höjdsättningen får vid behov anpassas lokalt till befintliga marknivåer och anslutningar, förutsatt att den angivna målnivån och principen för avvattningen bibehålls.
- OBS! Den färdiga grusplanen ska förses med ett **minst 50 mm tjockt slitlager av krossgrus 0–16 mm**, räknat efter färdig packning. Underliggande fyllnings- och bärlager ska utföras och packas så att den färdiga grusplanen erhåller tillräcklig bärighet och stabilitet för parkering och normal personbilstrafik.
- Entreprenören ansvarar för den slutliga finplaneringen och höjdsättningen inom ovan angivna ramar samt för att ytavrinningen fungerar på avsett sätt.
- Marknivån på nuvarande parkeringens lägsta punkt ligger på +10,58 (N2000).

Samtliga fyllnadsmassor, grusmaterial, transporter, maskinarbeten, packningsarbeten och övriga arbeten och material som krävs för att uppnå ovan beskrivet slutresultat ska ingå i anbudspriset.

Kronoby 09.10.2026
Aron Åkerlund
Fastighetsansvarig

KRONOBY KOMMUN
Säbråvägen 2
68500 Kronoby

KRUUNUPYYN KUNTA
Säbråntie 2
68500 Kruunupyy

kronoby.kommun@kronoby.fi
+358 (0)6 8343 000
www.kronoby.fi